

**WARUNKI MONTAŻU KLIMATYZACJI
W JANOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JANOWIE LUBELSKIM**

Montaż klimatyzatora warunkuje się spełnieniem niżej podanych wymogów:

- a) Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez specjalistyczną firmę zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń.
 - b) Klimatyzator może być zamontowany tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodził elewacji budynku, a w szczególności sposób montażu powinien uwzględniać warstwę ocieplającą budynek.
 - c) Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.
 - d) Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN 87/B-02151/02,
 - e) Odprowadzenie wody – skroplin może być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania np. do kanalizacji lub do pojemnika na skropliny, który musiałby być systematycznie opróżniany.
 - f) Niedopuszczalne jest odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku.
 - g) Instalacji rozprzewadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku.
 - h) Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.
- Wszelkie koszty związane z montażem klimatyzatora ponosi właściciel mieszkania

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Tyra